

# Presseinformation

## Karlstein am Main:

## **Sanierungsarbeiten Würzburger- und Kahler Straße beendet**

### **Offizielle Freigabe am 14. Juli 2025 nach 14-monatiger Bauzeit**

Karlstein, 10.07.2025

Die Sanierungsarbeiten in Karlsteins Würzburger- und Kahler Straße sind nach 14-monatiger Bauzeit per 14. Mai 2025 endgültig abgeschlossen. Die Anwohner wurden für den 14. Juli 2025 um 16 Uhr zur offiziellen Freigabe eingeladen. Die Gemeindeverwaltung und alle beteiligten Baufirmen danken hiermit für das Verständnis und die Toleranz während der Bauphase.

Um die Beeinträchtigung der Anlieger möglichst gering zu halten wurden die verschiedenen Sanierungsarbeiten in mehreren Teilabschnitten durchgeführt. Ziel der umfangreichen Baumaßnahmen: Optimierung der Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit sowie notwendigen Erneuerungen von Ver- und Entsorgungsleitungen.

Die Würzburger Straße wurde mit einer Pflasteroberfläche als verkehrsberuhigter Bereich mit Baumstandorten zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität ausgebaut. Die Kahler Straße erhielt einen konventionellen Ausbau mit Asphaltfahrbahn und einem einseitigen, barrierefreien Gehweg. Das Kanalnetz wurde umfangreich erneuert und hydraulisch optimiert. Gleichfalls erfolgte eine gesamtheitliche Erneuerung des Wasserleitungsnetzes, sowie sonstiger Versorgungsleitungen im gesamten Baubereich. Um spätere erneute Eingriffe in die Oberfläche zu vermeiden, wurden sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen über die eigentlichen Baugrenzen hinaus verlängert.

Im Rahmen dieses Projekts wurden Kanalbauarbeiten von bis zu fünf Metern Tiefe erforderlich, um die Anbindung an das Bestandsbauwerk herstellen und die erforderlichen Kanaltiefen für das zu entwässernde Gesamtgebiet gewährleisten zu können. Getrennte Querungsstellen mit taktilen Elementen für geh- und sehbehinderte Personen ermöglichen nun barrierefreie Querungen.


Die Würzburger Straße wurde zu einem verkehrsberuhigten Bereich mit einem einheitlichen Pflasterbelag umgestaltet und schließt sich nun an die Quartiersgestaltung bereits umgesetzter Straßen im näheren Umfeld an. Die Anzahl und Lage der Stellplätze sowie realisierte Baumstandorte erfolgten unter Beteiligung der Anlieger im Rahmen einer gemeinsamen Begehung in der Planungsphase.

Weiterhin beinhalteten die Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen (Kostenumfang rund 1,9 Mio. Euro) die Integration eines nachhaltigen Regenwassermanagementsystems: Durch eine zusätzliche Sickerleitung wird das vorgereinigte Oberflächenwasser zur Baumbewässerung genutzt.

#### **Kontakt:**

**Carola Birkholz**  
Öffentlichkeitsarbeit  
E-Mail: [c.birkholz@karlstein.de](mailto:c.birkholz@karlstein.de)  
Tel.: 49 (0) 6188 784-13

**Gemeinde Karlstein am Main**  
Am Oberborn 1  
63791 Karlstein  
[www.karlstein.de](http://www.karlstein.de)



# Presseinformation

## Technische Daten:

### Straßenbau:

2.200 m<sup>3</sup> Erdaushub  
800 m<sup>3</sup> Frostschutzmaterial, 600 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht (Kahler Straße)  
1.500 m<sup>2</sup> Betonpflaster (Würzburger Straße)  
250 m Bordsteine & Rinnen  
25 Straßenabläufe

### Kanalbau:

3.000 m<sup>3</sup> Erdaushub  
200 m Stahlbetonrohr DN 1000  
150 m Stahlbetonrohr DN 500 – 800

### Wasserleitungsbau:

1.000 m<sup>3</sup> Erdaushub  
210 m PEHD DA 125  
130 m PEHD DA 140  
135 m Hausanschlussleitungen PE-X DA 40

### Versorgungsleitungen:

Rückbau von 300 m bestehender Leitungen  
ca. 80 m<sup>3</sup> Erdaushub Kabelgräben

Die Anordnung der Beleuchtungsmaste wurde optimiert und erforderliche Leitungsumverlegungen vorgenommen.



Kahler-/Würzburger Straße - Fotos: FKS Infrastruktur

### **Kontakt:**

Carola Birkholz  
Öffentlichkeitsarbeit  
E-Mail: [c.birkholz@karlstein.de](mailto:c.birkholz@karlstein.de)  
Tel.: 49 (0) 6188 784-13

Gemeinde Karlstein am Main  
Am Oberborn 1  
63791 Karlstein  
[www.karlstein.de](http://www.karlstein.de)